

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4408W w Wyszku, ul. I Armii Wojska Polskiego na odcinku 770 mb do ul. Sosnowej

Inwestor: Zarząd Powiatu Wyszowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszów

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
CIĄG PIESZO ROWEROWY				
1	KNNR-1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt	35,000
2	KNNR-1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km	mp	6,594
3	KNNR-6 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	12,000
4	KNNR-1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,771
5	KNNR-6 0101-02	Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1293,950
6	KNNR-6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2485,000
7	KNNR-1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III	m3	1281,100
8	KNNR-6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	345,000
9	KNNR-6 0404-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1103,000
10	KNNR-6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczone mechanicznie o gr. 5 cm, krotność = 2	m2	2130,000
11	KNNR-6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2130,000
12	KNNR-1 0206-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,15 m3w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. W hałdach z transp. Urobku na odl. 1 km	m3	1281,000
13	KNNR-1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. Gr. I-IV)	m3	1281,000
14	KNNR-1 0503-03	Plantowanie (obrabianie na czysto 0 skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2	3522,300
Razem dział: Ciąg pieszo rowerowy				
WJAZDY				
15	KNNR-6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	179,862
16	KNNR-6 0101-02	Koryta wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	431,022
17	KNNR-6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	431,000
18	KNNR-6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm , krotność =2	m2	431,000
19	KNNR-6 0109-03	Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, krotność = 2	m2	431,000
20	KNNR-6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	240,780
21	KNNR-6 0502-04	Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	431,000
22	KNNR-1 0206-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,15 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z trns. urobku na odl. 1 km sam. samowylad.	m3	86,200
Razem dział: Wjazdy				
BARIERA NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM				
23	KNNR-2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 50 i 50 mm o rozstawie słupków z rur 50 mm co 1 i 1,5m	m	53,330
24	KNNR-4-01 0203-01	Zabetonowanie słupków	m3	4,896
Razem dział: Bariera na przejeździe kolejowym				
PRZEPUST W KM 0+339 I W KM 0+409				
25	KNNR-W 3 0106-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III	m3	11,000
26	KNNR-4-02 0232-04	Demontaż rur o średnicy 500 mm	m	11,000
27	KNNR-6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	2,100
28	KNNR-6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.	4,000
29	KNNR-6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	28,000
Razem dział: Wjazdy				