

"Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej nr 4407W do miejscowości Sieczychy" - ETAP I

odcinek dł. 1,5 km , od m. Sieczychy

Zat. Nr 2 do SiWZ

Inwestor: Powiat Wyszkowski ul. Aleja Róż 2

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość robót netto [PLN]
1			2	3	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną, inwestycji (wytyczanie +inw. powykonawcza)	km	1,5		
2	mechaniczne karbowanie krzaków rzadkich i wywóz gałęzi	m2	2800		
PODBUDOWA					
3	Profilowanie i zagęszczanie podłożu wykonane mechanicznie w gruncie II-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	8757,6		
4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 16-20 kg/m ² , warstwa gr. 16cm	m2	8757,6		
NAWIERZCHNIA					
5	Skroplenie asfalem nawierzchni drogowych	m2	8757,6		
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	8453,33		
ROWY ODWODNIENIOWE - 3000 m.b.(2*1500 m.b.)					
7	Roboty ziemne wykonane koparkami podsębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku na odległość 1 km sam. samowylad.	m3	1425		
8	Plantowanie /obrobienie na czysto/ skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2	570		
POBOCZA					
9	Ścieście, uzupełnienie pośląpka wyrownanie i zagęszczanie poboczy	m2	2250		
10	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
11	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m ² , folie odblastowe min. II generacji	szt.	4		
INNE ROBOTY					
12	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót	kpl	1		
OGÓŁEM				NETTO	
				VAT	
				BRUTTO	