

Wyszków, dnia 15.07.2009r

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zaprasza do składania ofert na wykonanie:
**remontu uszkodzonych przepustów drogowych i elementów infrastruktury drogowej
położonych w ciągu dróg powiatowych**

Zakres robót obejmuje:

1. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 60 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebloto
2. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebloto
3. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4413W w miejscowości Stare Kozłowo
4. Wykonanie i montaż barierek zabezpieczających o długości 6,0 mb (pomalowanej w kolorach ostrzegawczych) na wylocie przepustu drogowego położonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4408W w miejscowości Porządzie
5. Montaż prefabrykowanego koryta odpływowego pod istniejącym chodnikiem położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Brańszczyk (przed posesją nr 3 przy ul Bielińskiej).
6. Sporządzenie inwentaryzacji wg rzędnych wysokościowych istniejących przepustów
7. Sporządzenie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (dot. remontu przepustów).

Termin wykonania zakresu zadania : **30.09.2009r.**

Ofertę wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym prosimy składać do dnia **27.07.2009r.** w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków pokój nr 6 lub przesłać faksem na nr tel. (029) 743-59-33, (029) 742-25-10.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan Adam Kowalski tel. (029) 743-59-06.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – szczegółowy zakres robót
- Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy
- Załącznik Nr 3 – szkic lokalizacyjny

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Dróg Publicznych

Marek Markowski

Szczegółowy zakres robót

1. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 60 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebloto polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu oraz rozebranie chodnika z kostki brukowej z ponownym jej użyciem przy odtwarzaniu chodnika
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 10,0 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 60, dł. 11,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 2,0x1,0x0,2 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5x0,5x2,0 m
 - wykonaniu i montażu barierki zabezpieczającej o długości 2,0 mb
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustu, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego
 - odtworzeniu istniejącego chodnika oraz montażu prefabrykowanego betonowego korytka odpływowego odprowadzającego wodę pod chodnikiem
2. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebloto polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu oraz rozebranie chodnika z kostki brukowej z ponownym jej użyciem przy odtwarzaniu chodnika
 - wyburzeniu betonowej ścianki oporowej o wym. 2,6 x 1,5 x 0,16 m w wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 9,5 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 80, dł. 11,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 2,6x 1,5x 0,2 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5x0,5x2,6 m
 - wykonaniu i montażu barierki zabezpieczającej o długości 2,6 mb
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustu, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego
 - odtworzeniu istniejącego chodnika oraz montaż prefabrykowanego betonowego korytka odpływowego odprowadzającego wodę pod chodnikiem
3. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4413W w miejscowości Stare Kozłowo polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu oraz rozebranie chodnika z kostki brukowej z ponownym jej użyciem przy odtwarzaniu chodnika
 - wyburzeniu betonowej ścianki oporowej (ściana jazu) o wym. 5,0 x 2,0 x 0,3 m w wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 9,0 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 80, dł. 10,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 5,0 x 2,0 x 0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5x 3,0 m z odtworzeniem jazu
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustów, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego
4. **Wykonanie i montaż barierki zabezpieczającej o długości 6,0mb (pomalowanej w kolorach ostrzegawczych) na wylocie przepustu drogowego położonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4408W w miejscowości Porządzie**
5. **Montaż prefabrykowanego korytka odpływowego pod istniejącym chodnikiem położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Brańszczyk.**

Wyszków, dnia

.....
(pieczęćka oferenta, nazwa, adres)

NIP REGON

tel.

fax.

ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT WYSZKOWSKI
 ul. Aleja Róż 2
 07-200 Wyszków

OFERTA

Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2009r. składam ofertę na wykonanie **remontu uszkodzonych przepustów drogowych i elementów infrastruktury drogowej położonych w ciągu dróg powiatowych**

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość netto
1.	Remont przepustu drogowego ø 60 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebloto	
2.	Remont przepustu drogowego ø 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Białebloto	
3.	Remont przepustu drogowego ø 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4413W w miejscowości Stare Kozłowo	
4.	Wykonanie i montaż barierki zabezpieczającej o długości 6,0mb (pomalowanej w kolorach ostrzegawczych) na wylocie przepustu drogowego położonego w p drogowym drogi powiatowej nr 4408W w miejscowości Porządzie	
5.	Montaż prefabrykowanego koryta odpływowego pod istniejącym chodnikiem położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Brańszczyk.	
Łącznie netto		
VAT		
Brutto		

Słownie (kwota brutto):.....

W/w kwoty zawierają koszt wykonania i zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej przepustów

1. Termin realizacji umowy 30.09.2009r.
2. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres 24 miesięcy.

.....
 Podpis i pieczęć oferenta

52KIC
LOKALIZACyjNY

