

Wyszaków, dnia 11.08.2010r.

wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszakowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
Remont uszkodzonych przepustów drogowych i elementów infrastruktury drogowej położonych w pasach dróg powiatowych

Zakres robót obejmuje:

1. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 120 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.
2. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.
3. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.
4. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.
5. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.
6. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Bielino.
7. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 50 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka.
8. Montaż prefabrykowanego koryta odpływowego pod istniejącym chodnikiem położonego w pasie drogi powiatowej nr 1811W w miejscowości Niegów (przed posesją nr 21).
9. Montaż betonowej płyty zabezpieczającej otwór wejściowy do komory rewizyjnej położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4408W w m. Wyszaków (ul. IAWP).
10. Sporządzenie inwentaryzacji wg rzędnych wysokościowych istniejących przepustów
11. Sporządzenie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (dot. remontu przepustów).

UWAGA

Starostwo Powiatowe w Wyszakowie zastrzega sobie prawo realizacji jedynie wybranych elementów z opisanego wyżej zakresu robót o łącznej wartości nieprzekraczającej 53.746,00zł netto

Termin wykonania zakresu zadania : **15.10.2010r.**

Ofertę wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym prosimy składać do dnia **24.08.2010r.** w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszakowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków pokój nr 6 lub przesłać faksem na nr tel. (029) 743-59-33, (029) 742-25-10.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan Adam Kowalski tel. (029) 743-59-06.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Dróg Publicznych

Marek Marhowski

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – szczegółowy zakres robót
- Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy
- Załącznik Nr 3 – szkice lokalizacyjne

Sprawę prowadzi:

Adam Kowalski

Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06

E-mail: drogi@powiat-wyszowski.pl

Szczegółowy zakres robót

1. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 120 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu
 - wyburzeniu betonowych ścianek oporowych o wym. ok. 4,4 x 2,0 x 0,3 m z wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 8,80 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 120, dł. 10,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 4,4x2,0x0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5x0,5x4,4 m
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustu, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego
2. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu
 - wyburzeniu betonowych ścianek oporowych z wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu $\varnothing$ 100 z rur betonowych dł. ok. 12,4 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 100, dł. 12,50 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowych ścianek oporowych o wym. 1,5x 4,0 x 0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5x0,5x4,0 m
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustu, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego
3. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu
 - wyburzeniu betonowych ścianek oporowych o wym. 3,0 x 2,0 x 0,3 m z wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 9,0 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 80, dł. 10,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 3,0 x 2,0 x 0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5x 3,0 m z odtworzeniem jazu
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustów, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego.
4. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu
 - wyburzeniu betonowych ścianek oporowych z wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 11,4 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 100, dł. 12,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 4,0 x 2,0 x 0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5x 4,0 m z odtworzeniem jazu
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustów, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego.
5. **Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna polegający na:**
 - rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu

- wyburzeniu betonowych ścianek oporowych z wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 12,5 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 100, dł. 12,5 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 4,0 x 2,0 x 0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5 x 4,0 m z odtworzeniem jazu
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustów, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego.
- 6. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Bielino polegający na:**
- rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu
 - wyburzeniu betonowych ścianek oporowych z wywiezieniem gruzu,
 - wyburzeniu istniejącego przepustu z rur betonowych dł. ok. 12,5 mb, z wywiezieniem gruzu
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 80, dł. 12,5 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowej ścianki oporowej o wym. 4,0 x 2,0 x 0,3 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5 x 4,0 m z odtworzeniem jazu
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustów, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego.
- 7. Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 50 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka polegający na:**
- rozebraniu warstw jezdnych konstrukcji drogi z wywiezieniem gruzu
 - wyburzeniu istniejącego tymczasowego przepustu z rur z tworzywa sztucznego dł. ok. 9,5 mb,
 - wykonaniu przepustu drogowego $\varnothing$ 50, dł. ok. 10,0 mb z rur z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności
 - wykonaniu betonowych ścianek oporowych o wym. 3,0 x 1,0 x 0,2 m na fundamencie betonowym o wym. 0,5 x 0,5 x 3,0 m z odtworzeniem jazu
 - zasypaniu i zagęszczeniu przepustów, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzupełnieniu i zagęszczeniu pobocza gruntowego.
- 8. Montaż prefabrykowanego koryta odpływowego pod istniejącym chodnikiem szer. 1,5m oraz wykonanie rowu odpływowego gł. ok. 0,3 m dł. 20 m położonego w pasie drogi powiatowej nr 1811W w miejscowości Niegów (przed posesją nr 21).**
- 9. Montaż prefabrykowanej betonowej płyty zabezpieczającej otwór wejściowy do komory rewizyjnej położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4408W w m. Wyszków (ul. IAWP).**

UWAGA

Oferenci przed złożeniem ofert powinni dokonać wizji w terenie i dokonać wyceny uwzględniającej wykonanie wyżej opisanych robót wraz ze wszelkimi innymi robotami i kosztami niezbędnymi dla realizacji zadań zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami

Wyszków, dnia

.....
(pieczęćka oferenta , nazwa, adres)

NIP REGON

tel.

fax.

POWIAT WYSZKOWSKI
ul. Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie z dn. 10.08.2010r. do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
Remont uszkodzonych przepustów drogowych i elementów infrastruktury drogowej położonych w pasach dróg powiatowych, po dokonaniu wizji w terenie, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, oferuję:

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość netto
1.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 120 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.	
2.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.	
3.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.	
4.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.	
5.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 100 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Wola Polewna.	
6.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 80 położonego w pasie drogi powiatowej nr 2648W w miejscowości Bielino.	
7.	Remont przepustu drogowego $\varnothing$ 50 położonego w pasie drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka	
8.	Montaż prefabrykowanego koryta odpływowego pod istniejącym chodnikiem położonego w pasie drogi powiatowej nr 1811W w miejscowości Niegów.	
9.	Montaż prefabrykowanej betonowej płyty zabezpieczającej otwór wejściowy do komory rewizyjnej położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4408W w m. Wyszków (ul. IAWP).	
Łącznie netto		
VAT		
Brutto		

Słownie (kwota brutto):.....

-
- 1) W/w kwoty są kwotami ryczałtowymi zawierają w sobie wszystkie koszty wykonania robót a także zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej przepustów.
 - 2) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i szczegółowym zakresie robót.
 - 3) Termin realizacji umowy 15.10.2010r.
 - 4) Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres 24 miesięcy.

.....
Podpis i pieczęć oferenta



