

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 196807-2011 z dnia 2011-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo - odtworzeniowych rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011, polegających na trzech rodzajach prac: 1)...

Termin składania ofert: 2011-08-03

Wyszków: Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011

Numer ogłoszenia: 221429 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196807 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Wyszковского, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo - odtworzeniowych rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011, polegających na trzech rodzajach prac: 1) Odtworzenie zjazdów na działki budowlane, rolne bądź na drogi wewnętrzne położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского z podziałem na: a) odtworzenie zjazdów w ilości szacunkowej około 39 sztuk w zakres, których wchodzi prace polegające na: - wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych na istniejących zjazdach z wywozem i zagospodarowaniem gruzu i urobku, - ułożeniu przepustu z rur z tworzywa sztucznego SN - 8 średnicy 400 mm i długości 6 mb., przy średniej głębokości rowów 60 cm, - zasypaniu i zagęszczeniu przepustu; b) odtworzenie nawierzchni zjazdów z tłucznia kamiennego, c) wybrany wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zleconych robót w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu wezwania przez Zamawiającego, d) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, odpowiedniego oznakowania terenu prowadzonych prac, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. 2) Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających drogi



powiatowe będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszowskiego z podziałem na: a) wykonanie robót ziemnych z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Zamawiającego, b) wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na odl. do 1 km przez Wykonawcę w miejsce wskazane i jego zagospodarowanie przez Zamawiającego, c) wykonanie robót ziemnych z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót, d) karczowanie pni drzew pozostawionych w rowach z wywozem i zagospodarowaniem karpiny przez Wykonawcę z podziałem na: - o średnicy do 25 cm, - o średnicy od 25 cm do 55 cm, - o średnicy od 55 cm do 75 cm, - powyżej 75 cm, f) odmulanie przepustów drogowych średnicy od 400mm do 1200mm, g) wybrany wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zleconych robót w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego, e) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, odpowiedniego oznakowania terenu prowadzonych prac, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Szacunkowy zakres pierwszego i drugiego rodzaju prac został określony w formularzu cenowym (załącznik Nr 3 do SIWZ) w pkt 1 i 2. 3) Remont przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszowskiego obejmujący: a) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w m. Nowe Bosewo polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 10,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożenie przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10 mb, - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,6 x 3,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), b) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w m. Długosiodło polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 9,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 2,0 x 5,0 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - rozebraniu i odtworzeniu chodnika szer. 1,5m z płyt betonowych oraz demontażu i montażu barierki stalowej dł. ok. 5,2 m z jej oczyszczeniem i pomalowaniem, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 12 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,8 x 5,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm) rozebraniu istniejącego ścieku przydrożnego na odcinku 55,0 mb wykonanego z elementów betonowych prefabrykowanych o wym. 50x50 cm z ponownym jego ułożeniu na ławie betonowej gr 15 cm oraz wykonaniu oporu z obrzeży betonowych (zakupionych przez Wykonawcę) na odcinku 55,0 mb. c) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4405W w m. Stare Budy polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 8,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 2,0 x 3,8 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,6 x 3,8 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,8 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), d) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Nowa Wieś polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 10,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 2,0 x 3,8 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - rozebraniu i odtworzeniu chodnika szer. 1,6 m z kostki betonowej oraz demontażu i montażu barierki stalowej dł. ok. 2,2 m z jej oczyszczeniem i pomalowaniem, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu 2 x $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 12,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,8 x 4,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), e) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Kornaciska polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z



rur betonowych dł. ok. 9,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm). f) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4405W w m. Udrzynek polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 11,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - rozebraniu i odtworzeniu chodnika szer. 1,6 m z kostki betonowej, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 11,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,4 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), g) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Józefowo polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł. ok. 12,5 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 4,5 x 1,2 x 0,3 z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu 2 x $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 14,0 mb. - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,4 x 5,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 7,5 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), h) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Wola Polewna polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł. ok. 9,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 3,0 x 1,5 x 0,3 (z jednej strony połączona z ścianką czołową przepustu położonego na drodze gminnej - do zachowania) z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 11,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,5 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 7,5 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm). i) remont przepustu drogowego położonego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4406W w m. Kamieńczyk polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 300 z rur betonowych dł. ok. 8,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 400 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 mb. - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,0 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 4,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm). W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej roboty sprzętu i narzędzi w ilości nie mniej jednak niż jedna koparka podsiębierna, jedna koparko - ładowarka, jeden samochód samowyładowawczy i jedna zagęszczarka płytowa wibracyjna. 2) zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania wraz z tymczasową organizacją ruchu, 3) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót remontowych przepustów w terminie 14 dni od momentu wezwania przez Zamawiającego, 4) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Rzędne wysokościowe w/w przepustów zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe, 45.23.24.51- 8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8.



SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GOD-MART Grzegorz Godlewski, ul. Wyszkowska 1, 07-205 Rzaśnik, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204460,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 350919,00

Oferta z najniższą ceną: 350919,00 / Oferta z najwyższą ceną: 433274,88

Waluta: PLN.


Zdzisław Damian Bocian
WICESTAROSTA