

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 172603-2012 z dnia 2012-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo - odtworzeniowych rowów, poboczy gruntowych oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012, polegających na trzech rodzajach prac: ...

Termin składania ofert: 2012-08-24

Wyszków: Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012

Numer ogłoszenia: 186083 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172603 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zarząd Powiatu Wyszковского, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo - odtworzeniowych rowów, poboczy gruntowych oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012, polegających na trzech rodzajach prac: 1) Ścięcie poboczy gruntowych o średniej szerokości 1,25 m położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского: a) nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie o długości 6000 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót, b) nr 4403W na odcinku Nowa Wieś - DK Nr 8 o długości 2000 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót. 2) Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających dróg powiatowe będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского obejmujące: a) odtworzenie, odmulenie rowu trapezowego przydrożnego o średniej głębokości 0,4 m zamulonego w 100 % położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Blochy na długości 70 m, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót; b) odtworzenie, odmulenie rowu trapezowego przydrożnego o średniej głębokości 0,6 m zamulonego w 80 procentach położonego w pasie drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka, na długości 50 m, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót. 3) Remont przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского obejmujący: a) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Ulasek polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu z rur betonowych dł., ok. 9,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,7 x 4,6 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,2

x 11,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 12 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,6 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). b) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Ulasek polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 12,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 12,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 13 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,2 x 4,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). c) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4325W w m. Mościska polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 9,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). d) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4325W w m. Mościska polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). e) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Skorki polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę oraz demontaż umocnienia skarpy płytami ażurowymi eko o pow. ok. 3 m², -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 7,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 8,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznej betonowej ścianki czołowej o wym. 1,0 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, -wykonaniu studni rewizyjnej z kręgów betonowych $\varnothing$ 1000, głębokości 1,5 m, -wykonaniu podbudowy jezdni gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). f) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wielątki Folwark polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 7,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). g) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4414W w m. Janki polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu wykonanego na długości ok. 4 m z 2 rur betonowych $\varnothing$ 1000 oraz na dł. ok. 4,0 m z monolitycznej płyty betonowej szer. ok. 2 m opartej na ściankach (przyczółkach) monolitycznych betonowych oraz jednej monolitycznej betonowej ścianki oporowej o wym. 1,5 x 4,5 x 0,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 2,2 x 10,4 m, -ułożenie przepustu z 2 x $\varnothing$ 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 11,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,5 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,5 m, -ułożenia ścieku przydrożnego z betonowych el. prefabrykowanych na ławie betonowej gr. 10 cm na dł. 15 m, -wykonaniu podbudowy jezdni gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). h) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wielątki Folwark polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 10,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,2 x 2,2 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez

Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 9,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,2 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,7 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). i) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy polegający na: -rozebraniu uszkodzonej ścianki oporowej z zagospodarowaniem i wywozem gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej ścianki oporowej, -wykonaniu monolitycznej ścianki oporowej betonowej o śr. wym. 1,2 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu balustrady stalowej U 11a o wym. 1,1 x 2,5 m zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegółowych warunków technicznych dla znaków Dz.U. Nr 220 poz. 2181. j) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Niemiry polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 8,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 9,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). k) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4417W w m. Olszanka polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 7,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 7,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). l) Wykonanie przepustu pod zjazdem do działki Nr 584 przez 2 (siedlisko) położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Słopsk polegający na: -wykonanie niezbędnych robót ziemnych w celu ułożenia rury przepustowej, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności, dł. 6 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu. l) Wykonanie przepustu pod zjazdem do działki Nr 584 przez 2 (pole) położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Słopsk polegający na: -wykonanie niezbędnych robót ziemnych w celu ułożenia rury przepustowej, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności, dł. 6 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ. Rzędne wysokościowe ww przepustów zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy. W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych robót sprzętu i narzędzi, 2) zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania, a dla prac związanych z remontem przepustów drogowych - na podstawie tymczasowej organizacji ruchu, 3) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót remontowych przepustów w terminie 14 dni od podpisania umowy, 4) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót związanych ze ścięciem poboczy gruntowych oraz odtworzeniem i odmuleniem rowów w terminie 7 dni od podpisania umowy, 5) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i miejsc wykonywania prac, sporządzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe, 45.23.24.51- 8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

USŁUGI TRANSPORTOWE I WYKOPY ZIEMNE Kazimierz Kobiółka, ul. Centralna 71, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 238645,83

Oferta z najniższą ceną: 238645,83 / Oferta z najwyższą ceną: 238645,83

Waluta: PLN.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski